

Specyfikacja techniczna zamówienia- ułożenie paneli podłogowych w pokojach biurowych Urzędu Skarbowego w Mielcu .

Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Biernackiego 1 39-300 Mielec

Obiekt: Budynek biurowy Mielec ul. Żeromskiego 13

Informacje ogólne: Budynek podpiwniczony, konstrukcja murowo- żelbetowa, stropodach kryty papą termozgrzewalną.

Termin wykonania zamówienia: do uzgodnienia z zamawiającym, nie później niż do: 16.05.2023 r.

Zakres wykonania robót:

- I. Wykonanie prac remontowych związanych z układaniem paneli drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi.

Zakres prac:

1. Wykonanie wyrównania odklejonych płytek PCV zaprawą wyrównawczą ok. 2.0 m² w pomieszczeniu nr 1E
2. Ułożenie podkładu pod panele podłogowe z pianki w pomieszczeniach nr 1E,9,10
3. Ułożenie paneli podłogowych laminowanych w pomieszczeniach j.w. o klasie ścieralności AC5 grubości 8mm.
4. Ułożenie listew przyściennych PCV w pomieszczeniach j.w.
5. Powierzchnia pomieszczeń: 1E=9.1 m², 9=10.0m², 10=10.0m²
6. Łącznie powierzchnia pomieszczeń wynosi 29.10 m²

Uwaga: materiały do wykonania prac dostarcza Zamawiający.

Uwagi końcowe:

1. Wyroby muszą posiadać wymagane dokumenty techniczne (atesty, certyfikaty itp.)
2. Utylizacja materiałów z rozbiórki, ścinki i resztki materiałów wbudowywanych- po stronie wykonawcy.
3. Okres gwarancji na wykonane roboty – 60 miesięcy od dnia odbioru robót

Opracował

INSPEKTOR NADZORU ADM-2

Jerzy Świątowiec
Nr Upr. B-113/91

**MIEJSKI ZARZĄD
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH**
Spółka z o.o.
ADM Nr II
Mielec, ul. Żeromskiego 26a
tel. 17 747-10-11, 17-747-10-14