

Specyfikacja techniczna zamówienia- wymiana okienek piwnicznych w budynku Chopina 14 w Mielcu

Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Biernackiego 1 39-300 Mielec działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Chopina 14

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chopina 14- 2 klatkowy

Informacje ogólne: Budynek podpiwniczony, konstrukcja murowo- żelbetowa, stropodach kryty papą termozgrzewalną. Wymiana obejmuje wymianę stolarki okiennej w piwnicach budynku.

Termin wykonania zamówienia: do 15.11.2023 r.

I.ZAKRES WYKONANIA ROBÓT

- Demontaż starej stolarki okiennej z utylizacją – szt.35 (wymiary szer.x wys.= 400-450 mm x 400-450 mm)
- Demontaż krat stalowych (w zależności od ustaleń z właścicielem)
- Zamontowanie nowych okien z pcv z możliwością uchyltu lub przewietrzania u wymiary szer. x wys. w świetle otworu = 400-450 x 400-450 mm (wymiary sprawdzić w naturze.
- Reperacje tynków w obrębie ościeża w środku i na zewnątrz z malowaniem.

Wymogi materiałowe:

Okna pcv w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż dla pomieszczeń o temp. mniejszej niż 16 °C.

II.OFERTA

- Oferta winna zawierać : cenę ryczałtową, termin wykonania, okres gwarancji.
- Kryterium oceny oferty : najniższa cena
- Termin składania ofert – do dnia 27.07.2023 r. do godziny 10⁰⁰
- Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰- 15⁰⁰ w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – wymiana okienek piwnicznych w budynku Chopina 14 w Mielcu .”

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych
- Zamawiający w celu wyboru oferenta może dokonać dodatkowych negocjacji.
- Przed przystąpieniem do prac należy wykonać obmiary z natury.

Uwagi końcowe:

1. Wyroby muszą posiadać wymagane dokumenty techniczne (atesty, certyfikaty itp.)
2. Utylizacja materiałów z rozbiórki- po stronie wykonawcy
3. Okres gwarancji na wykonane roboty – min 60 miesięcy od dnia odbioru robót

Opracował
INSPEKTOR NADZORU ADM-2

Jerzy Świątowiec
Nr Upr. B-113/91