

Specyfikacja techniczna zamówienia- wykonanie izolacji fundamentów budynku przy ul. Chopina 8 w Mielcu.

Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Biernackiego 1 39-300 Mielec działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku ul. Chopina 8.

Informacje ogólne: Budynek mieszkalny wielorodzinny, konstrukcja żelbetowo- murowa, stropodach kryty papą termozgrzewalną.

Zakres zadania obejmuje wykonanie izolacji części fundamentowych ze strony północnej.

I. TERMIN WYKONANIA ROBÓT :

Do 20.09.2024 r..

II. ZAKRES WYKONANIA ROBÓT:

Zdjęcie starych płytek chodnikowych, obrzeża betonowego odboju budynku na dł. 50.20mb (25.1 m²), utylizacja materiałów rozbiórkowych.

1. Wykonanie wykopu liniowego przy budynku szer. ok. 1.0 m głębokości ok. 1.60m, długości ok. 21 mb do ławy budynku, ziemia z wykopu na odkład, zabezpieczenie wykopu.
2. Oczyszczenie ścian, wykonanie tynku cem. kat. II ok. 32.00 m²
3. Zagruntowanie ścian, przyklejenie 1x papy termozgrzewalnej na ścianie fundamentowej na wysokość od ławy fundamentowej do ok. 10 cm nad płytkę odbojową, zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem.
4. Wykonanie odboju szer. 50 cm przy ścianach budynku ze spadkiem od budynku z kostki brukowej 6.0 cm oraz obrzeża trawnikowego na podsypce cementowo- piaskowej- 25.10m²
5. Wyczyszczenie i wyregulowanie odpływów z koryt betonowych ze spadkiem od budynku (2 szt.) wykonanie odpływów z rur spustowych do koryt. (z dachu i przybudówki)
6. Zabezpieczenie wykopów na czas trwania prac.

III. OFERTA

1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową, termin wykonania, okres gwarancji.
2. Kryterium oceny oferty: najniższa cena.
3. Termin składania ofert- do 25.07.2024 r. do godziny 10⁰⁰
4. Oferty należy składać w sekretariacie MZBM sp. z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. 7⁰⁰ Do 15⁰⁰.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

1. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
2. Zamawiający w celu wyboru oferenta może dokonać dodatkowych negocjacji.
3. Postępowanie przetargowe nie podlega trybowi ustawy o zamówieniach publicznych.
4. Wyroby muszą posiadać wymagane dokumenty techniczne (certyfikaty, atesty)
5. Utylizacja materiałów z rozbiórki – po stronie wykonawcy robót
6. Okres gwarancji na wykonane roboty: min. 60 miesięcy od dnia odbioru robót.

Opracował:
INSPEKTOR NADZORU ADM-2
Jerzy Świątowiec
Nr Upr. B-113/91